


2 - 2 RASZTER FŐTARTÓ
M=1:50



MEGJEGYZÉS:

MERETEKET A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL!

ANYAG MINŐSÉGEK:

ACÉL: S235 JR MSZ EN 10025
CSAVAROK: Hlf. csavar 8.8 horganyzott
BETON: alapozás: C25/30 -XC2-24.F2

BETONACÉL: B60.50

HEGESZTÉS:

A találkozási élek mentén végigmenő folyamatos varratok:
Minőség: MSZ 6442 szabvány szerinti II. oszt. tompa varratok és III. oszt sarokvarrat.
Méretek: Legkisebb alkalmazható méret a=3mm
Tompavarrat esetén:
A terven nem jelölt varratok mérete: a=v (mm) (v= a vékonyabb lemez vastagsága)
Sarokvarrat esetén: a=0,7 x v (egyoldali varratnál)
a= 0,5 x v (kétoldali varratnál)



PAULIK Mérnökiroda Kft
4432 Nyíregyháza, Izabella köz 62/A

Tel.: +36 30 281 2021
C-15-1603
C-15-00280

Terv megnevezése: SAVANYÍTÓ ÜZEM
tartószerkezeti kiviteli terve

2-2 RASZTER FŐTARTÓ

Építés helye: 4824 Szamosszeg, 237 hrsz

Megrendelő neve, címe: SZAMOSZSEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
(4824 Szamosszeg, Bercsényi Miklós utca 6.)

Statikus tervező: Ürge László
T-15-0463

Tervező munkatárs: Paulik Tamás
okl.építőmérnök

Terv léptéke: M= 1:50
Terv fajta: kivitelezési terv
Dátum: 2021.03.31.
Revízió: -

Rajzsám: S-4

Ügyvezető: Paulik Tamás