



A1-A1 METSZET M1:100



A2-A2 METSZET M1:100



A3-A3 METSZET M1:100

Jelmagyarázat:

	meglévő szerkezet		kavics feltöltés		fa		vízszigetelés
	termett talaj		falazóelem		hőszigetelés		
	föld feltöltés		beton		hőszigetelés		

R.1.

Kerámia lap burkolat ragasztva - 2 cm
Kiegészített, úsztatott esztrich aljzat - 6 cm
PE fólia technológiai szigetelés
Austrotherm AT-N100 EPS lépésálló hőszigetelés - 8 cm
a falak csatl. mentén körben peremszigeteléssel
1 rlg. Villas SBS modifikált bit. lemez szigetelés - 4 mm
Pormentesítés, Pormex rapid kellősítés
Vasalt aljzatbeton - 15 cm
Tömörített kavicságyazat - 15 cm
Tömörített feltöltés
Termett talaj

R.2.

Padlástér
PE fólia technológiai szigetelés
Thermolin paplan hőszigetelés - 30 cm
Fa földem statikus terv szerint - 15 cm
Deszka borítás - 3,5 cm

R.3.

Cserepeslemez
Cseréplelc
Ellenléc
Tető fólia technológiai szigetelés
Szarufa
Viharléc
Padlástér

R.4.

Beton térkő burkolat - 6 cm
Fektető homokágyazat - 3 cm
Tömörített zuzalék ágyazat - 5 cm
Tömörített kavicságyazat - 15 cm
Tömörített feltöltés
Teherbíró termett talaj

R.5.

Külső nemes vakolat - 0,5 cm
Homlokzati szigetelés - 12 cm
Porother téglafalazat - 38 cm
Belső vakolat - 1 cm

ÉPÍTŐ MEGNEVEZÉSE, CÍME, ALÁÍRÁSA:

SZAMOSSZEG KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

4824 SZAMOSSZEG, BERCSENYI MIKLÓS UTCA. 6.

ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE, CÍME, HELYRAJZI SZÁMA:

PIAC ÉPÜLET ÉPÍTÉSE

4824 SZAMOSSZEG
HRSZ.: 238

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

METSZETEK

GENERÁL TERVEZŐ:



NYÍR-TINN KFT.
Cégl.:15-09-083752
Azonsz.: C-15-4057
nyiven@gmail.com
WWW.VENCELPROJECT.HU
TEL.: +36 (30) 6333 401

ÉPÍTÉSZ FELELŐS TERVEZŐ:

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: NYÍRI VENCEL E 15-0397

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS:

SAKÁGI TERVEZŐK:

TARTÓSZERKEZET TERVEZŐ:

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG TERVEZŐ:

KÖZLEKEDÉS TERVEZŐ:

KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKÉRTŐ:

TŰZVÉDELMI SZAKÉRTŐ:

TŰZJELZŐ TERVEZŐ:

KONYHATECHNOLÓGIA TERVEZŐ:

TERV FAJTÁJA:

DÁTUM:

MUNKASZÁM:

MÉRETARÁNY:

M1:50

KIVETELI TERV

2019. MÁJUS

/ 2019

RAJZ SZÁMA:

E-KIV-04

